
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczech
ADRES INWESTYCJI: 47-450 Owsiszcze, ul. Wojska Polskiego 10
NAZWA INWESTORA: GMINA KRZYŻANOWICE
ADRES INWESTORA: UL.GŁÓWNA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Kotterba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
28.12.2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE ZEWNĘTRZNE			
1 d.1	KNKRB 3 0607-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych, dwukrotnie z przetarciem tynków	m2		
		5 * 3 + 4 * 1,5	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2		MAŁOWANIE WNEȚRZ KOȚCIOŁA Z MIEJSCOWYM USUNIĘCIEM ZAWILGOCENIA ŚCIAN			
2 d.2	KNR AT-05 1654-01	Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m2		
		468,8	m2	468,800	
				RAZEM	468,800
3 d.2	KNR AT-05 1658-04	Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 10 m	m2		
		153,726	m2	153,726	
				RAZEM	153,726
4 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 5, 6, 7)			
5 d.2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		1203,179	m2	1 203,179	
				RAZEM	1 203,179
6 d.2	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na ścianach <połowa powierzchni>	m2		
		423,039	m2	423,039	
				RAZEM	423,039
7 d.2	TZKNBK XV 0220-01	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m2		
		1203,179	m2	1 203,179	
				RAZEM	1 203,179
8 d.2	KNR-W 2-02 1509-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur - lamperie na ścianach	m2		
		252,195	m2	252,195	
				RAZEM	252,195
9 d.2	TZKNBK VIII 06-13	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szerokości do 30 cm	m		
		24,750	m	24,750	
				RAZEM	24,750
10 d.2	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		
		7,425	m2	7,425	
				RAZEM	7,425
11 d.2	KNR 0-40 0201-02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 25-30 cm	m		
		24,750	m	24,750	
				RAZEM	24,750
12 d.2	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania	m2		
		7,425	m2	7,425	
				RAZEM	7,425
13 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		7,425	m2	7,425	
				RAZEM	7,425
14 d.2	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m2		
		7,425	m2	7,425	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,425