

L.dz. 0784/MGr/BBF/2025

Poznań, dnia 15.05.2025 r.

Urząd Gminy Krzyżanowice

**ul. Główna 5, 47-450
Krzyżanowice**

Projekt: Umowa na Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa”

Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec

Dotyczy: Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót geologicznych

Na podstawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych niniejszym zgłaszam zamiar prowadzenia robót geologicznych (zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1290).

1. Nazwa i siedziba zleceniodawcy:

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:

PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

2. Data i nr decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych:

1141/OE/2025 z dn. 26.03.2025

3. Miejsce robót geologicznych oraz ich rodzaj i liczba:

Lokalizacja:

Lokalizacja: linia kolejowa E59, odcinek Kędzierzyn Koźle - Chałupki

Gminy:

Krzyżanowice, powiat raciborski, woj. śląskie

Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. śląskie

Nędza, powiat raciborski, woj. śląskie

Racibórz, powiat raciborski, woj. śląskie

Bierawa, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie

Kędzierzyn Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie

Roboty geologiczne będą polegały na:

- Wykonanie 4974 otworów wiertniczych o łącznym metrażu 29 451,0 mb (35 641,0 mb z uwzględnieniem 20% rezerwy), o głębokościach od 3,0 m do 30,0 m, przy użyciu systemu mechaniczno-udarowego i mechaniczno-obrotowego, z zastosowaniem

próbników rurowych i świrdrów ślimakowych oraz z wykorzystaniem w razie potrzeby rur osłonowych,

- Pobranie próbek gruntu z każdej różniącej się litologią, stanem lub wilgotnością, lecz nie rzadziej niż co 2 m a w przypadku warunków skomplikowanych nie rzadziej niż 1,0 m, celem wykonania badań laboratoryjnych (klasyfikacyjnych i właściwości fizyko-mechanicznych)
- W przypadku wystąpienia zwierciadła wody gruntowej, pobranie próby wody do badań laboratoryjnych agresywności wody w stosunku do betonu i żelazobetonu
- Likwidacja otworów poprzez zasypanie ich urobkiem z ubiciem, z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw,
- Pomiary geodezyjne, sprawowanie dozoru geologicznego oraz opracowanie dokumentacji geologicznej.

4. Imię i nazwisko osoby sprawującej dozór geologiczny:

mgr Łukasz Zientek, upr. VII-1973

5. Imię i nazwisko osoby sprawującej kierownictwo:

mgr inż. Milena Kucharska-Ulatowska, upr. VII-1527

6. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót:

31.05.2025 – 30.08.2025 roku

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Maciej Grudzień

e-mail: m.grudzien@bbf.pl

tel. 887 556 700