

# ODBUDOWA DROGI - UL. ŁĄKOWEJ W KM 0+000-0+200 W CHAŁUPKACH

## Opis techniczny

### 1. Zakres opracowania

Zadanie zlokalizowane jest w granicy pasa drogowego drogi gminnej – działki nr 501. Początek projektowanego odcinka drogi, KM 0+000 (kilometraż roboczy) od skrzyżowania z ul. Bogumińską do końca ul. Łąkowej w Chałupkach.

Długość przebudowywanego odcinka wynosić będzie 200 m.b. Zarządcą drogi jest Wójt Gminy Krzyżanowice, z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 5.

### 2. Stan projektowany

Przy projektowaniu przebudowy wykorzystano tylko i wyłącznie istniejący przebieg drogi – z jego ujednoliceniem.

Zakres prac:

- usunięcie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Łąkowej o szerokości ok 3,5 m;
- remont krtek ściekowych oraz studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej;
- montaż obustronny krawężników najazdowych;
- regulacja wjazdów do posesji oraz utwardzonych poboczy;
- przygotowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 3,5 m;
- ręczne plantowanie poboczy gruntowych;
- odtworzenie oznakowania poziomego.

### 3. Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) 0-31,5 mm, gr. 20 cm,
- stabilizacja podłoża gruntowego cementem gr. 20 cm,
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.