
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa rowu na działce nr 223 w Krzyżanowicach
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice, ul. Kolejowa
INWESTOR : Gmina Krzyżanowice
ADRES INWESTORA : ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Grycman
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45244000-9 Wodne roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odbudowa rowu na działce nr 223 w Krzyżanowicach					
1		Umocnienie rowu			
1 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopanie oraz zasypianie materiałem istniejącym Inwestor nie zapewnia wysypu. Odległość odwozu ustala wykonawca w zależności od ustalonego przez siebie miejsca składowania. W cenie należy uwzględnić koszty składowania, zgodnie z ustawą o odpadach.	m ³		
		18*3*3	m ³	162.000	
				RAZEM	162.000
2 d.1	KNR 2-14 0207-06 z.sz.2.9. 9906 analiza indywidualna	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV z łądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. III na głębokość 4 m - do 25 m ścianki w jednym miejscu - UWAGA: z łądu, grodzice winylowe GW610 6,4 mm STAN-DARD 3m, 54,54 m2.	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3 d.1	KNR 2-14 0501-02 analiza indywidualna ława do kotwienia grodzic	Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości powyżej 15 cm	m ³		
		18*1.0*0.5	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
4 d.1	KNR 2-14 0604-01 analiza indywidualna	Zakładanie ściągów kotwiących o śr. 43 mm montaż z łądu - zakładanie ściągów spawalnych w grunt, długość 3,0m, np. DW15 90KN	t		
		18*3*1.44/1000	t	0.078	
				RAZEM	0.078
5 d.1	KNR 2-14 0914-02 analiza indywidualna	Montaż kątowników ochronnych i obramowań 80x80x8 z łądu	kg		
		3.14*18	kg	56.520	
				RAZEM	56.520
6 d.1	KNR 2-14 0517-02 analiza indywidualna	Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z łądu - bloki kotwiące	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNR 2-11 0208-01 analiza indywidualna	Budowie o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - wykonanie progu wodnego betonowego	m ³		
		(2+1+2)*0.4*1.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR 2-14 0703-01 analogia	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na dnie wykonywany z łądu - narzut kamienny typu ciężkiego	m ³		
		18*1.0*0.4	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200