Główna
Księdza Gregora
początek opracowania
km 0+0,00
km 0+1,90
PŁK
km 0+5,19
KŁK 1
R=12,0m
g=17,47g
T=1,66m
f=0,11m
17,47g
R4,5
K1
D1
km 0+100
km 0+200
km 0+234,09
PŁK 2
km 0+250,89
KŁK 2
0,11g
R=10000,0m
g=0,11g
T=8,64m
f=0,00m
K4
D5
K5
D6
skrzyżowanie z ul. Kopernika
km 0+289,57
km 0+300
km 0+349,05
PŁK 3
km 0+366,51
KŁK 3
0,44g
R=2500,0m
g=0,44g
T=8,64m
f=0,01m
zwężenie jezdni
L=16,0 m
km 0+400
km 0+400,55
PŁK 4
km 0+406,39
KŁK 4
41,33g
R=9,0m
g=41,33g
T=3,03m
f=0,51m
K8
D9
K9
D10
K10
D11
km 0+437,71
PŁK 5
km 0+444,79
KŁK 5
50,05g
R=9,0m
g=50,05g
T=3,73m
f=0,77m
włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni

Materiał Zasobu Udostępniony
Organ powadzący zasób: Starosta Raciborski
Identyfikator ewidencyjny: P.2411.2010.1
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii: 2023-09-25
Suma kontrolna: fa594b6ef371c386cc984723748edabeaa630395c644c404e4ec0011fe88d585
Kod licencji: ffb2c6fe

LEGENDA

▨ – jezdnia o o szerokości 4,0–4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego

🟨 – dojście do posesji prywatnych i utwardzenie terenu z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm

🟥 – zjazdy do posesji prywatnych z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm

🟫 – pobocze utwardzone–nawierzchnia tłuczniowa

═ – krawężnik betonowy 15x30 cm

- - - – krawężnik najazdowy 15x22 cm

k6 D6 – Projektowana kanalizacja deszczowa:
kolektor z rur PVC–U kl. Sn8,
studnie rewizyjne z kręgów betonowych
kl. min. C45/55 łączone na uszczelki z kinetą
i przejściami szczelnymi, z pokrywą nastudzienną
i włazem żeliwnym:
klasy D400 oraz pierścieniem odciążającym,
przykanaliki z rur PVC kl. Sn12 ø200mm,
studzienki ściekowe betonowe ø500mm
z wpustem jezdniowym klasy D400.

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Obiekt:	"Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie"	
Inwestor:	Gmina Krzyżanowice	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek:	Plan sytuacyjny–droga–cz.1	skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Data: 12.2023